



Alte Mauern neu erleben (AT-CZ) Staré zdi nové příběhy (AT-CZ)
Projektnummer ATCZ00279 – ALTE MAUERN

An

Befähigte und an der Umsetzung interessierte
Baufirmen

Schönaun, 18.06.2026

Betreff: Angebot: Baumaterialien, Werkzeuge, Maschinen sowie Arbeitsleistungen für die Konservierung des Bergfriedes und der Workshopreihe Burgenkonservierung inkl. Kronenbegrünung im Rahmen **Alte Mauern neu erleben (AT-CZ)**

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Burgverein Prandegg führt das INTERREG Projekt „**Alte Mauern neu erleben ATCZ 00279**“ durch. Ein wesentlicher Teil des Projektes ist die Konservierung des Bergfriedes auf der Burgruine Prandegg sowie ein Workshop zur Burgenkonservierung mit Mauerkronenbegrünung. Der **Durchführungszeitpunkt der Tätigkeiten** ist:
zwischen **Aug. bis Ende Oktober 2026**.

Für folgende Leistung ersuchen wir Sie um ein Kostenangebot

Konservierung Bergfried 1000m ² und 200m ² Mauerkrone BURG PRANDEGG		
MATERIAL		
Quarzsand-Putzsand	80	to
Landschaftsabgabe OÖ	80	to
Trasszement 25kg Baunit	280	Sk
Sumpfkalk 20kg	216	KB
Feinsand 0/4 gew.	56	to
Landschaftsabgabe OÖ	56	to
Sanovaprimer/Putzfestig.	65	litr
Pigmente	120	kg
Betonschotter 0/16 natur	20	to
Landschaftsabgabe OÖ	20	to
Supermutter 20mm	6	Stk
Ankerstab 20mm	18	m1
Drahtbürste	12	Stk
Kantholz Fi.	1,8	m3
Diverses Baumaterial	1	VE



WERKZEUGE, MASCHINEN ETC		
Wasserfass Einsatz	1	Stk
Bohr/Schremmhammer leihw.	50	Std
Kompressor leihw.	30	Std
Wasserschlauch Einsatz	1	Stk
Mörtelkasten Einsatz	2	Stk
Werkzeug Pauschale	1	x
Winde leihw.	10	Wo
Hochdruckreiniger leihw.	25	Std
Gerüstböcke leihw.	4	Stk
Pfosten leihw.	10	m1
Schiebetruhe leihw.	3	Stk
Mischmaschine leihw.	50	Tag
Schuttmulde leihw.	1	Stk
BAGGER, LKW ETC.		
Kettenbagger 2,5 to	60	Std
An - Abtransport PA	2	x
LKW mit Kran BBU	25	Std
LKW 3 Achser	20	Std
LKW 4 Achser	20	Std
Traktor mit Kipper	30	Std
Kleinradbagger Bobcat	70	Std
An-Abtransport	2	PA
Teleskoplader inkl. Schaufel	70	Tag
ARBEITSLEISTUNG		
Vorarbeiter Maurer	450	Std
Facharbeiter	430	Std
Lehrling 2. Lj.	420	Std
Rüstzeit/Tag inkl. Firmenbus	55	x
Techniker	25	Std

Nähere Angaben

- Bergfried: Höhe Turm: 26m, Umfang: 37,7m, Vollflächige Konservierung des Mauerwerkes
- Mauerkrone: 37,7m Umfang, ca. 2,5m hoch, 1,2m breit beidseitige Konservierung des Mauerwerkes
- Es wird durch einem Steinmetzrestaurator ein Konzept erstellt
- Die Ausführung erfolgt gemeinsam mit Gartenbaufirma (extensive Begrünung der Mauerkrone), Steinmetzrestaurator sowie Workshopteilnehmer
- Es werden theoretische sowie praktische Teile für Teilnehmer im Workshop angeboten
- Oberste Geschossdecke ist begehbar und betonierte, diese wird auch begrünt inkl. Gehwege für die Besucher
- Ziel ist es eine alternative Sicherung und Konservierung der Mauerkrone ohne Beton zu erzielen
- Baugerüst ist vorhanden
- Objekt befindet sich unter Denkmalschutz (Bestimmungen Bundesdenkmalamt müssen eingehalten werden)



Interreg
Österreich – Tschechien



Kofinanziert von der
Europäischen Union

- LKW mit Ladekran- Zufahrt zur Burg auf Parkplatz möglich
- Erschwerend muss der Transport der Materialien zum Fuße des Burgturms mittels Lader und der Transport auf den Turm mittels Winde/Kran (ACHTUNG Max. Durchfahrtsbreite bei Burg: 1,8m) eingerechnet werden.
- Ev. benötigte Bauhelfer werden durch den Verein gestellt

Wir bitten um ein entsprechendes Kostenangebot mit Ausweis der Mehrwertsteuer.

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Obmann zu Verfügung.

Angebotsfrist: Übermitteln Sie bitte Ihr Angebot bis **10. Juli 2026 - 12:00**
an unseren Obmann Helmut Ölinger unter: office@prandegg.com
Die Beauftragung erfolgt nach Ende der Anbotsfrist innerhalb von 2 Wochen.

Es gilt das Bundesvergabegesetz BVG von 2018.

Von der **Entscheidung** werden Sie nach der Entscheidung umgehend in Kenntnis gesetzt.
Herzlichen Dank für Ihre Mühe!

Mit den besten Grüßen aus dem Mühlviertel
Helmut Ölinger

Helmut Ölinger
Obmann Burgverein Prandegg
office@prandegg.com
+43 664 39 03 159
Burgverein Prandegg
Prandegg 3
4274 Schönau i.M.